

# 福建创迅高能电子科技有限公司新建工业电子加速器使用 项目竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-2023）的有关规定，本次验收项目其他需要说明的事项如下：

## 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

福建创迅高能电子科技有限公司在1#厂房内建设3座工业电子加速器机房，配套建设控制室、电气设备室、管通设备室、工具间、未辐照产品堆放区和已辐照产品堆放区等相关辅助用房；并于机房内配备1台IS1024型立式结构工业电子加速器，其设备主要参数为：电子线最大能量为10MeV，最大束流为2.4mA，扫描盒宽度为500mm~800mm，功率为24kW，该型工业电子加速器为单束机头，电子束照射方向为竖直向下，属于II类射线装置。

该项目并于2025年8月4日取得了福建省生态环境厅关于该项目的环评批复文件（闽环审批〔2025〕40号），本项目已完成许可。

本项目建设地点、建设内容、建设规模及保护目标与环评及其批复一致，未发生变动。

### 1.1 设计简况

建设项目环境保护设施纳入初步设计，环保设施设计符合环保设计规范要求，项目已编制环境影响评价文件并取得相应批复，验收时已落实了防治污染的措施，环境保护设施投资概算为 万元。

### 1.2 施工简况

项目环境保护设施的建设已纳入施工合同内，环境保护设施的建设进度与资金得到保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

### 1.3 验收过程简况

福建创迅高能电子科技有限公司已于委托南京瑞森辐射技术有限公司对本项目开展竣工环境保护验收监测工作。南京瑞森辐射技术有限公司于2026年1月编制了《福建创迅高能电子科技有限公司新建工业电子加速器使用项目竣工环境保护验收监测方案》，并于2026年1月15日开展了现场核查及监测，根

据现场监测和核查情况，进行本项目验收监测报告表（编号：瑞森（验）字（2026）第001号）的编制。

2026年1月30日，福建创迅高能电子科技有限公司召开了《新建工业电子加速器使用项目》竣工环境保护验收会议，会议成立了验收组，特邀专家2名。

福建创迅高能电子科技有限公司已落实本项目环评及其批复的要求，具备应用所需的防护措施条件，其运行对周围环境产生的影响符合辐射防护和环境保护的要求，满足《建设项目竣工环境保护暂行办法》的有关规定，具备竣工验收条件，环境保护竣工验收合格。

#### **1.4 公众反馈意见及处理情况**

建设项目设计、施工和验收期间未收到公众反馈意见或投诉。

### **2 主要验收核查内容**

#### **2.1.辐射安全许可证持证情况**

福建创迅高能电子科技有限公司现持有福建省生态环境厅颁发的《辐射安全许可证》，其证书编号为：闽环辐证（00561），许可种类和范围为：使用II类射线装置，有效期至2030年10月29日。

#### **2.2.辐射安全与环境保护管理机构运行情况**

福建创迅高能电子科技有限公司已成立辐射安全与环境保护管理领导小组，由领导小组负责各辐射工作场所的辐射安全与环境保护日常事务管理。验收时，辐射安全与环境保护管理领导小组正常运行。

#### **2.3 防护用品和监测仪器配备情况**

福建创迅高能电子科技有限公司已配备便携式 $\gamma$ 辐射监测仪4台，个人剂量报警仪4台，个人剂量计11套。

#### **2.4 人员配备及辐射安全与防护培训考核情况**

福建创迅高能电子科技有限公司已配置11名辐射工作人员（含1名辐射安全管理人员），工作人员均参加辐射安全与防护培训并通过考核，证书均在有效期内。

#### **2.5 放射源、射线装置及非密封放射性物质台账管理情况**

本项目已建立射线装置使用台账。

#### **2.6 放射性废物台账管理情况**

本项目不产生放射性废物。

## 2.7 辐射安全管理制度执行情况

福建创迅高能电子科技有限公司已建立完善的辐射安全管理制度并严格遵照执行。

## 3 其他环境保护措施的实施情况

审批部门审批决定中提出的除环保设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

### 3.1 其他制度措施落实情况

#### (1) 风险防范措施

福建创迅高能电子科技有限公司已建立相应的辐射安全事故应急预案，公司已定期组织辐射事故应急演练。

#### (2) 环境监测计划

福建创迅高能电子科技有限公司已制定了辐射环境监测方案，按照方案日常进行自主监测，并每年委托有资质的单位对辐射工作场所周围的辐射环境水平开展 1~2 次监测。截止验收时，监测结果均未出现异常。

### 3.2 配套设施落实情况

#### (1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及。

#### (2) 防护距离控制及居民搬迁

本项目不涉及。

### 3.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

## 4 整改工作情况

本项目不涉及整改。

福建创迅高能电子科技有限公司

2026年1月30日

